

## 参考数量書

工事名称 京都府立大学7号館屋上防水改修工事

工事場所 京都市左京区下鴨半木町1-5

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				



改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
防水改修		1		式					
外壁改修		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

6

改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
計						

建築工事 細目別内訳

7

改修工事		防水改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防水層撤去	屋上防水層 シ-1防水層 集積共	435	m <sup>2</sup>			
ル-ド-ン撤去	集積共	7	カ所			
脱気筒撤去	集積共	15	カ所			
防水押え金物撤去	集積共	112	m			
計						

建築工事 細目別内訳

改修工事		防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
合成高分子 ルーフingシート防水	S-F2 平場 接着工法	27.5	m <sup>2</sup>				
合成高分子 ルーフingシート防水	S-M2 平場 機械固定工法	614	m <sup>2</sup>				
合成高分子 ルーフingシート防水	S-F2 立上り 接着工法	63.1	m <sup>2</sup>				
塗膜防水	X-2 平場	402	m <sup>2</sup>				
塗膜防水	X-2 立上り	40.6	m <sup>2</sup>				
鉄骨部 塗膜防水	X-2	16.1	m <sup>2</sup>				
防水下地調整	シート防水新設部	704	m <sup>2</sup>				
防水下地調整	塗膜防水部	443	m <sup>2</sup>				
鉄骨部 防水下地調整	塗膜防水部	16.1	m <sup>2</sup>				
防水押え金物	アルミ製 既製品	177	m				
改修用ルーフing	鋳鉄製 横引き 100用	7	か所				
ジャッキアップ	配管支持金物	1	式				
計							

建築工事 細目別内訳

改修工事		外壁改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アルミ笠木撤去	集積共	34.2	m				
計							



建築物工事 細目別内訳

改修工事		外壁改修			改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7㉞笠木	W=400 直線部	31.2	m			
7㉞笠木	W=400 コーナー部 L=250+250	6	カ所			
計						

建築物工事 細目別内訳

改修工事		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材積込		1	式			別紙 00-0004
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃ガラスチップ類 DID区間有り 10.5km以下	1	式			別紙 00-0005
計						

改修工事		発生材処理			処分	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分	廃ア ラスチック	1	式			別紙 00-0006
故材評価		1	式			別紙 00-0007
計						

改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		641	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	980	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	980	m <sup>2</sup>			
計						

改修工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材積込		1	式			別紙 00-0004
発生材積込み		1.6	m <sup>3</sup>			
計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 10.5km以下	1	式			別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 10.5km以下	1.6	m <sup>3</sup>			
計						

改修工事		発生材処理			処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材処分	廃ラスタック	1	式			別紙 00-0006
とりこわし発生材処分	廃ラスタック	1.6	m3			
計						
故材評価		1	式			別紙 00-0007
故材評価	鉄くず	0.1	t			
故材評価	ステンレスくず	9.8	kg			
故材評価	アルミくず	104	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス H=1.8m 柱脚固定具共 上部養生シート張り 修理費含む	23	m			
交通誘導警備員B		5	人日			
ラフレンカレン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り ハレタ付き 賃料 標準	3	日			
計						